


# OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I NATURALNEGO POPRZECZ REWITALIZACJĘ OBIEKTÓW I TERENÓW ZESPOŁU KLASZTORNEGO ZAKONU OO. BERNARDYNÓW I BAZYLIKI OBJAWIEŃ ŚW. ANTONIEGO W RADECZNICY



## A - WARSTWY PROJEKTOWANEJ ŚCIEŻKI

- kostka granitowa 10cm
- podbudowa drogowa 20cm
- grunt rodzimy

## B - WARSTWY PROJEKTOWANEJ OPASKI

- kostka granitowa 10cm
- podbudowa drogowa 20cm
- grunt rodzimy

## C - WARSTWY MURU OGRODZENIOWEGO

- Izolacja pionowa z warstwy zaprawy hydroizolacyjnej do uszczelnienia w pasie iniekcyjnym
- Istniejący mur fundamentowy
- Izolacja pionowa z warstwy zaprawy hydroizolacyjnej do uszczelnienia w pasie iniekcyjnym do wysokości cokołowej
- powyżej wysokości cokołowej na całej powierzchni ścian zewnętrznych do wysokości 2m wykonać tynki regulujące zawilgocenie, powyżej tynki wapienne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie podlega wszystkim rodzajom ochrony praw autorskich zgodnie z Polskim Prawem oraz Przepisami Kodeksu Cywilnego.

<b>archistada</b> BIURO PROJEKTÓW	NAZWA I ADRES	REMONT KONSERWATORSKI OBIEKTÓW ZESPOŁU KLASZTORNEGO OO. BERNARDYNÓW OFM W RADECZNICY 22-463 RADECZNICA, KLASZTORNA 6	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
	OBIEKT:	MUR OGRODZENIOWY DZIAŁKI NR GEOD. 2131	BRANŻA: ARCHITEKTURA
	TREŚĆ RYSUNKU:	Przekrój A-A	SKALA RYSUNKU: 1:20
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Arkadiusz Zboryt upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 43/LOIA/08	DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2016R.
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Sebastian Ćwierz upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 14/LOIA/05	<b>A-03</b>