



Przekrój B-B, C-C -stan projektowany

Przekrój B-B



Przekrój C-C



Opaska odwadniająca	
6 cm	kostka betonowa 6x9,8x19,8 cm
5 cm	podsyпка z piasku stabilizowanego cementem 1:4
10 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm
10 cm	podsyпка z piasku

1. Przy ścianach do sufitu podwieszanego należy zastosować profil przyścienny UD 30
2. Murłat montować za pomocą kotew falkowych zakotwionych w więźcu
3. Na ścianach szczytowych skóśnych również należy wykonać wieńiec żelbetowy
4. Wiazary zaimpregnować

przeciwogniowo do poziomu NRO

MULTI PROJEKT Pracownia Projektowa "Multiprojekt" Grzegorz Furulepa Radzilecin 39A 23-440 Frampol		nazwa rysunku: Przekroje B-B, C-C - stan projektowany		rys. nr. 9	
nazwa projektu: Modernizacja świetlicy w m. Zaporze		skala:		1:50	
adres: Dz. nr ewid. 836 jedn. ewid. 06208.2.0018 Radecznicza, obręb ewid. 0018 Zaporze, gm. Radecznicza pow. zamojski		Zamawiający: Gmina Radecznicza ul. Bolesława Pusa 21, 22-463 Radecznicza		data: Czerwiec 2024	
rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno-budowlany					
branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień		
konstr. - bud.	projektant:	mgr inż. Grzegorz Furulepa	LUB/0112/P00K/13		
konstr. - bud.	sprawdzający:	mgr inż. Lukasz Michalski	LUB/0239/PWOK/14		
architektura	projektant:	mgr inż. arch. Michał Pażyk	UAN 8387/21/90		
architektura	sprawdzający:	mgr inż. arch. Grzegorz Szytniarz	66/LB/01A/09		