
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica
ADRES INWESTYCJI: Teren Gminy Radecznica
NAZWA INWESTORA: Gmina Radecznica
ADRES INWESTORA: ul. Bolesława Prusa 21, 22-463 Radecznica
WYKONAWCA:
BRANŻE: ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45.31.61.10-9
DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica						
1			Demontaż oświetlenia			
1	KNNR 9		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na	kpl.		
d.1	1005-03		trzępieniu słupa lub wysięgniku			
			358	kpl.	358,000	
					RAZEM	358,000
2			Wymiana i montaż oświetlenia			
2	KNNR 9		Wymiana wysięgników na słupie ZN (dł. 0,5 m, wys.	szt.		
d.2	1002-02		0,5 m)			
			61	szt.	61,000	
					RAZEM	61,000
3	KNNR 9		Wymiana wysięgników na słupie ZN (dł. 1 m, wys. 0,5	szt.		
d.2	1002-02		m)			
			17	szt.	17,000	
					RAZEM	17,000
4	KNNR 9		Wymiana wysięgników na słupie ZN (dł. 1,5 m, wys.	szt.		
d.2	1002-02		0,5 m)			
			22	szt.	22,000	
					RAZEM	22,000
5	KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na	szt.		
d.2	1004-02		wysięgniku - Montaż oprawy drogowej o mocy 17W			
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
6	KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na	szt.		
d.2	1004-02		wysięgniku - Montaż oprawy drogowej o mocy 25W			
			42	szt.	42,000	
					RAZEM	42,000
7	KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na	szt.		
d.2	1004-02		wysięgniku - Montaż oprawy drogowej o mocy 33W			
			96	szt.	96,000	
					RAZEM	96,000
8	KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na	szt.		
d.2	1004-02		wysięgniku - Montaż oprawy drogowej o mocy 40W			
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
9	KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na	szt.		
d.2	1004-02		wysięgniku - Montaż oprawy drogowej o mocy 43W			
			111	szt.	111,000	
					RAZEM	111,000
10	KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na	szt.		
d.2	1004-02		wysięgniku - Montaż oprawy drogowej o mocy 59W			
			97	szt.	97,000	
					RAZEM	97,000
11	KNNR-W 9		Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych	szt		
d.2	1006-02		oświetlenia zewnętrznego - IZK			
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
12	KNNR 9		Wymiana przewodów izolowanych w słupach	kpl.		
d.2	1004-03		oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w			
			latarniach o wys. 7-10 m - linia kablowa			
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
13	KNNR 9		Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji	szt		
d.2	0902-02		metalowych linii NN - bezpiecznikowe złącze			
			oświetleniowe z zaciskiem odgałęźnym dla linii			
			niskiego napięcia na słupie stojącym - linia izolowana			

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			95	szt	95,000	
					RAZEM	95,000
14 d.2	KNNR 9 0902-02		Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe z zaciskiem odgałęźnym dla linii niskiego napięcia na słupie stojącym - linia nieizolowana	szt		
			259	szt	259,000	
					RAZEM	259,000
15 d.2	KNNR 9 1004-04		Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 10-12 m - linia napowietrzna	kpl.		
			354	kpl.	354,000	
					RAZEM	354,000
16 d.2	KSNR 5 0203-03 analogia		Montaż sterownika centralnego w szafie oświetleniowej	szt.		
			23	szt.	23,000	
					RAZEM	23,000