

Kosztorys uproszczony

L.p.	Opis	j.m.	ilość	cena netto
1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
	1. rozbiórka istniejącej opaski budynku oraz placu przed budynkiem, kostka Behaton, obrzeża 100x20x6	m2	202,29	
2	<b>Wykonanie opaski budynku</b>			
	1. korytowanie 2. podbudowa - warstwa odcinająca grubość po zagęszczeniu -15 cm - warstwa cementowo – piaskowa grubość po zagęszczeniu - 15 cm 3. kostka Behaton 6 cm + obrzeża (z rozbiurki)	m2	71,40	
3	<b>Utwardzenie placu przed budynkiem</b>			
	1. korytowanie 2. podbudowa - warstwa odcinająca grubość po zagęszczeniu – 15 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0-31,5 mm grubość po zagęszczeniu – 15 cm - warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa grubość po zagęszczeniu – 5 cm 3. kostka Behaton 6 cm 4. obrzeże 8 cm – 17 szt.	m2	260,34	
4	<b>Utwardzenie placu przed budynkiem cd.</b>			
	1. korytowanie 2. podbudowa - warstwa odcinająca grubość po zagęszczeniu – 10 cm - warstwa podsypkowa z kruszywa 0-31,5 mm grubość po zagęszczeniu – 15 cm - warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa grubość po zagęszczeniu – 5 cm 3. kostka Behaton 6 cm (z rozbiórki) 4. krawężniki 100x30x15 cm – 11 szt. 5. obrzeże 100x20x8 – 33 szt.	m2	123,20	
Razem netto				
Podatek VAT				
Razem brutto				