

Kosztorys uproszczony

L.p.	Opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
1. Wykonanie odwodnienia budynku szerokość – 1 m					
1.1	korytowanie	m2	75		
1.2	warstwa odcinająca gr. po zagęszczeniu 15 cm	m2	75		
1.3	warstwa cementowo-piaskowa gr. po zagęszczeniu 15 cm	m2	63		
1.4	kostka brukowa gr. 6 cm	m2	63		
1.5	obrzeże 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej z oporem	mb.	63		
2. Utwardzenie podjazdu do garażu					
2.1	korytowanie	m2	105		
2.2	warstwa odcinająca gr. po zagęszczeniu 15 cm	m2	105		
2.3	warstwa podsypkowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm	m2	100		
2.4	warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa gr. po zagęszczeniu 5 cm	m2	100		
2.5	kostka brukowa gr. 6 cm	m2	100		
2.6	obrzeże 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej z oporem	mb.	20		
2.7	krawężnik 15x30 położony na płask na podbudowie cementowo-piaskowej z oporem	mb.	5		
				Razem netto	
				Razem brutto	