

Przedmiar robót

Prace modernizacyjne w remizo-świetlicy w Czarnymstoku

Data: 04-07-2025

Budowa: Prace modernizacyjne w remizo-świetlicy w Czarnymstoku

Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Obiekt: Świetlica-remiza w m. Czarnystok

Zamawiający: Gmina Radecznica

ul. B. Prusa 21, 22-463

Jednostka opracowująca kosztorys: AGF INŻYNIERIA Sp. z o.o.

Czarnystok 82

22-463 Radecznica

mgr inż. Grzegorz Furlepa
Uprawnienia budowlane do
projektowania i nadzoru
w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: *1250112/POOK/13*

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Grzegorz Furlepa,

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe				
1.1	Kalkulacja własna Rozbiórka obudowy i demontaż kominka z wywiezieniem.	1		szt
1.2	KNR 401/429/5 Rozebranie stropu podwieszanego 15,22*8,78 = 133,631600 133,63	133,63		m2
1.3	KNR 404/1105/1 Wywiezienie materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym. sufit 133,63*0,03 = 4,008900 4,01	4,01		m3
2 Roboty tynkarskie				
2.1	KNNRW 3/809/3 Analogia: szlifowanie powierzchni ścian z usunięciem starej farby	148,90		m2
2.2	C 1/303/10 Analogia: wklejenie siatki z włókna szklanego, na powierzchni pionowej	148,90		m2
2.3	KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	148,90		m2
3 Remont posadzki na scenie				
3.1	KNR 202/1110/1 Podłoga z desek podłogowych	38,90		m2
3.2	KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów	38,90		m2
4 Sufit podwieszany				
4.1	KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych 15,22*8,78 = 133,631600 133,63	133,63		m2
4.2	KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40-cm	133,63		m2
4.3	KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa, gr 25 cm	133,63		m2
4.4	Kalkulacja indywidualna: Wykonanie wentylacji wywiewnej: montaż w suficie 4 szt. anemostatów z podłączeniem rurami spiro ocieplonymi do wentylatora zbiorczego wraz z wyprowadzeniem ponad dach	1		kpl
4.5	Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych w oknach	4		szt
5 Roboty malarskie				
5.1	KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne 281,10 = 281,100000 281,100	281,100		m2
6 Bariierka schodowa				
6.1	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż barierek	1		kpl
7 Instalacja elektryczna				
7.1	Kalkulacja własna Modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do planowanych robót	1		kpl