

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Osuszenie ścian metodą iniekcji krystalicznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Radecznicy
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 180 obręb 0013 Radecznicza
INWESTOR : GMINA RADECZNICA
ADRES INWESTORA : UL. B. PRUSA 21, 22-463 RADECZNICA

DATA OPRACOWANIA : 2025-10-15

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Osuszanie ścian piwnic metodą iniekcji krystalicznej			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1	d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż opraw oświetleniowych, elementów wyposażenia wnętrz, wyłączników elektrycznych, gniazd wtykowych itp., zabezpieczenie pomieszczeń na czas wykonywania robót	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie cokolków z płytek ceramicznych	m ²		
			84.0*0.15	m ²	12.600	
					RAZEM	12.600
3	d.1.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków do wysokości ok. 1,0 m	m ²		
			84.0*1.0	m ²	84.000	
					RAZEM	84.000
4	d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
			5	m ³	5.000	
					RAZEM	5.000
5	d.1.1	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
			5	m ³	5.000	
					RAZEM	5.000
1.2			Wykonanie iniekcji krystalicznej			
6	d.1.2	analiza indywidualna	Wykonanie pomiarów wilgotności oraz stopnia zasolenia ścian	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
7	d.1.2	KNR AT-25 0101-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
			84.0	m	84.000	
					RAZEM	84.000
1.3			Roboty odtworzeniowe			
8	d.1.3	KNR AT-26 0101-03	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach mieszanych	m ²		
			84.0*1.0	m ²	84.000	
					RAZEM	84.000
9	d.1.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
			84*1.0	m ²	84.000	
					RAZEM	84.000
10	d.1.3	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
			84*1.0	m ²	84.000	
					RAZEM	84.000
11	d.1.3	KNR AT-26 0101-06	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach mieszanych	m ²		
			84*1.0	m ²	84.000	
					RAZEM	84.000
12	d.1.3	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²		
			84*1.0	m ²	84.000	
					RAZEM	84.000
13	d.1.3	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
			84*1.0	m ²	84.000	
					RAZEM	84.000
14	d.1.3	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne podkładowe na ścianach nakładane ręcznie	m ²		
			84*1.0	m ²	84.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	84.000
15 d.1. 3		KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie 84*1.0	m ² m ²	 84.000	
					RAZEM	84.000
16 d.1. 3		KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża 84*1.0	m ² m ²	 84.000	
					RAZEM	84.000
17 d.1. 3		KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 84*1.0	m ² m ²	 84.000	
					RAZEM	84.000
18 d.1. 3		NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Odtworzenie cokoliczków z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 84.0	m m	 84.000	
					RAZEM	84.000
19 d.1. 3		KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 84*1.0	m ² m ²	 84.000	
					RAZEM	84.000