

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 110110L W MIEJSCOWOŚCI GRUSZKA ZAPORSKA OD KM 0 + 662
DO KM 1 + 062
ADRES INWESTYCJI : GMINA RADECZNICA, GRUSZKA ZAPORSKA
INWESTOR : GMINA RADECZNICA
ADRES INWESTORA : 22-463 RADECZNICA UL. B. PRUSA 21
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Waldemar Łacek
DATA OPRACOWANIA : 09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NR 110110L W MIEJSCOWOŚCI GRUSZKA ZAPORSKA OD KM 0 + 662 DO KM 1 + 062					
1	45000000-7	REMONT DROGI			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1.	0119-04				
1		0,4	km	0,400	
				RAZEM	0,400
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
1	analogia	400*0,5*2	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.	1004-06				
1	analogia	1650	m ²	1650,000	
				RAZEM	1650,000
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1.	0108-02				
1		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
5	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²		
d.1.	0111-01				
1		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
1.2	45230000-8	NAWIERZCHNIA DROGOWA			
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.	1005-07				
2		poz.3	m ²	1650,000	
				RAZEM	1650,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0311-01				
2		poz.6	m ²	1650,000	
				RAZEM	1650,000
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.	1005-07				
2		poz.6	m ²	1650,000	
				RAZEM	1650,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. Beton asfaltowy AC11S 50/70	m ²		
d.1.	0311-05				
2		1550	m ²	1550,000	
				RAZEM	1550,000
1.3	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNR 2-01	Wykonanie poboczy gruntowych z gruntu dowiezionego z zagęszczeniem. Pobocza o szerokości 75 cm, zagęszczone	m ³		
d.1.	0235-02				
3	analogia	400*0,75*2*0,1	m ³	60,000	
				RAZEM	60,000