

REMONT BAZY MAGAZYNOWEJ UL. UŚCIE 10, 22-463 RADECZNICA

L.p.	Opis	j.m.	ilość	
1. Wymiana stolarki bramowej				
1.1	Wykucie z muru stalowych ościeżnic bramowych o powierzchni bramy 7,5m ²	szt.	3,00	Odpady powstałe podczas prac zostaną zagospodarowane przez Zamawiającego
1.2	Rozbiórka ścian z bloczków gazobetonowych	m ²	3,60	
1.3	Montaż bram garażowych o powierzchni (3,0*2,5=7,5m ²)	szt.	4,00	Konstrukcja bramy z profili zamkniętych gr. min.3mm. Wypełnienie bramy pionowe, Podział skrzydeł symetryczny Kolor brązowy RAL 8017 Zamek – 3 klucze Stopki podporowe
1.4	Obróbka osadzenia szer. do 25cm	m	34,00	
2. Wymiana stolarki okiennej				
2.1	Wykucie z muru stalowych ościeżnic okiennych o powierzchni okna 4,5m ²	szt.	3,00	Odpady powstałe podczas prac zostaną zagospodarowane przez Zamawiającego
2.2	Montaż okien uchylno-rozwiernych trójdzielnych (3,0m*1,5m)	szt.	1,00	
2.3	Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej - parapety 1,5m*0,15m	szt.	1,00	Kolor ramy, skrzydeł i parapetu – brąz RAL8017 Dwa skrzydła uchylno – rozwiernie, Jedno skrzydło uchylne
2.4	Obróbka osadzenia szer. do 25cm	m	9,00	

3. Roboty murowe, tynkarskie i malarskie				
3.1	Zamurowanie otworów w ścianach z bloczka gazobetonowego	m2	9,00	
3.2	Tynki zewnętrzne zwykłe	m2	9,00	
3.3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych	m2	10,00	
3.4	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami akrylowymi elewacyjnymi (oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie)	m2	88,28	
3.5	Malowanie elewacji farbami akrylowymi – wykonanie ręczne	m2	88,28	

WÓJT GMINY
/-/ Edward Polak