

Przedmiar ofertowy

L.p	Podstawa	Opis	Jm	ilość	cena zł	wartość zł (5x6)
1	kosztorys	Modernizacja sufitu w remizo-świetlicy OSP Gorajec-Zastawie				
1.1	Kalkulacja własna	Opracowanie dokumentacji projektowej montażu sufitu podwieszanego wraz z obliczeniem obciążeń konstrukcji	kpl.	1		
1.2	KNR 929/108/4 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych drewnianego ażurowego, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m ²	198		
1.3	KNR 912/301/8	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym	m ²	198		
1.4	KNR 912/203/2	Ocieplenie fasad budynków 1-kondygnacyjnych płytami z wełny mineralnej za pomocą łączników	m ²	39,82		
1.5	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszane na stelażu metalowym, wypełnienie płyty dekoracyjne z włókna mineralnego 60x60 cm	m ²	198		
1.6	KNRW 508/512/1 (3)	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji	kpl	18		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						